



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE

Comissão de Finanças e Orçamento

EMENDA IMPOSITIVA Nº 143 /2025

Projeto de Lei Nº:	100/2025		
Tipo de Emenda:	IMPOSITIVA – Bancada do PP		
Autoria:	Janaina Iglecias Kosbi		
Beneficiário:	Sec. Municipal De Planejamento e Urbanismo		
CNPJ:			
Objeto: Aquisição de playground infantil para Praça sensorial localizada no bairro branco araujo. conforme orçamento em anexo.			
Justificativa: A presente emenda impositiva destina recursos para a implantação de uma praça sensorial no bairro Branco Araujo, visando ampliar os espaços de convivência e inclusão da comunidade. O local proporcionará estímulos sensoriais que favorecem o desenvolvimento infantil, o bem-estar das famílias e a acessibilidade para pessoas com deficiência.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações R\$		Valor Aumentado de Receita:	
26.500,00			
Marcar com um “X” a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: <input checked="" type="checkbox"/>
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	11	Sec. Municipal de planejamento e urbanismo	
Unidade Orçamentária:	11.01	Sec. Municipal de planejamento e urbanismo	
Função:	04	Administração	
Subfunção:	04121	Planejamento e Orçamento	
Programa:	044520113	Manutenção e revitalização de áreas urbanas	
Ação:	0445201132.064000	Manter praças, parques e canteiros município	
Localizador do Gasto:	4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente	
Código Reduzido:	761		
Valor Inicial	R\$ 527,40		
Emenda (+) ou (-)	R\$ 26.500,00		
Valor Proposto	R\$ 27.027,40		





Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02	Sec. Mun. Administração
Unidade Orçamentária:	02.01	Sec. Mun. Administração
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	99999	Reserva de Contingência
Programa:	999990009	Manut. Adm. e Gastos c/ Pessoal
Ação:	9999900099.999000	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa	9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência
Valor Inicial	R\$ 2.570.000,00	
Emenda (+) ou (-)	R\$ 26.500,00	
Valor Proposto	R\$ 2.543.500,00	



ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA				
Justificativa:				
Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

Sala da Comissão, em 15 de dezembro de 2025

Bancada do PP:


Ver. Janaina Iglécias Kosbi

Ver. Fernando Augusto Ribeiro
Matos


Ver. Kátia Debora da Silva


Ver. Ailton da Cunha Vargas

Ver. Joaquim Vandré Brasil

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE A EMENDA	
Vereadora Janaina Iglécias Kosbi:	
Vereadora Maria Fernanda Silveira Espíndola:	
Vereador Joaquim Vandré Brasil Vieira:	
(x) Pela Aprovação () Pela Rejeição	



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PUB/00

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BAIRRO BRANCO ARAUJO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	09-25 (N. DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BAIRRO BRANCO ARAUJO	ARRÓIO GRANDIENS
			BDI 1
			24,47%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BAIRRO BRANCO ARAUJO									
1.1			INFRAESTRUTURA						606.193,68
1.1.1	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF. 01/2024	M	317,82	46,18	BDI 1	57,48	18.288,29
1.1.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS AF. 08/2024	M2	913,13	3,14	BDI 1	3,91	3.570,34
1.1.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 08/2022	M3	73,05	858,64	BDI 1	1.068,75	78.072,19
1.1.4	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF. 05/2020	M	300,00	145,55	BDI 1	181,17	54.351,00
1.1.5	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL AF. 03/2024	UN	5,00	764,48	BDI 1	951,55	4.757,75
2			PAVIMENTOS						78.474,82
2.1			Plata de cambênda						18.614,10
2.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF. 09/2024	M2	787,04	3,14	BDI 1	3,91	3.077,33
2.1.2	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF. 08/2023	M3	62,86	84,87	BDI 1	105,64	5.651,09
2.1.3	SINAPI	104742	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR, AF. 08/2023	M2	787,04	9,07	BDI 1	11,29	8.885,58
2.2			Camínios Interiores						20.954,01
2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF. 09/2024	M2	487,25	3,14	BDI 1	3,91	1.905,15
2.2.2	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF. 08/2023	M3	24,36	97,01	BDI 1	120,75	2.941,47
2.2.3	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, AF. 01/2024	M3	48,72	174,90	BDI 1	217,70	10.606,34
2.2.4	SINAPI	104742	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR, AF. 08/2023	M2	487,25	9,07	BDI 1	11,29	5.501,05
2.3			Plata de paralela						24.588,76
2.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF. 09/2024	M2	303,03	3,14	BDI 1	3,91	1.184,85
2.3.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 08/2022	M3	18,18	858,64	BDI 1	1.068,75	19.429,88
2.3.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF. 05/2021	M2	115,00	23,02	BDI 1	28,65	3.294,75
2.3.4	SINAPI	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF. 05/2021	M2	10,00	52,97	BDI 1	65,93	659,30
2.4			Grav de sinal						4.837,46
2.4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF. 09/2024	M2	112,10	3,14	BDI 1	3,91	438,31

RECURSO

Camila Araújo Lisboa
Assessora de Engenharia
Arq. e Urb. - CAU A302972-7
Mat. 250945



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

PROFONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

APÊLIDO DO EMPREENHIMENTO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BAIRRO BRANCO ARAUJO

MUNICÍPIO/UF
ARRIOI GRANDIERS

BDI 1	BDI 2	BDI 3
24,47%	0,00%	0,00%

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BAIRRO BRANCO ARAUJO									
3.1.10	SINAPI	104642	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD. APLICAÇÃO MANUAL EM	M2	9,00	11,92	BDI 1	14,84	133,56
3.1.11	COTAÇÃO	COT.14	PAINEL DE DUAS DEMOS, AF. 04/2023	UN	2,00	2.999,00	BDI 1	3.732,86	7.465,72
3.2			BRANCO em alvenaria						10.283,10
3.2.1	SINAPI	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	44,64	103,70	BDI 1	129,08	5.762,13
3.2.2	SINAPI	87905	HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE	M2	51,18	8,84	BDI 1	11,00	562,98
3.2.3	SINAPI	87794	ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	51,18	46,40	BDI 1	57,75	2.955,65
3.2.4	SINAPI	89485	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E	M2	51,18	3,97	BDI 1	4,94	252,83
3.2.5	SINAPI	104642	ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO,	M2	51,18	11,92	BDI 1	14,84	759,51
3.3			ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022						46.820,04
3.3.1	Cotação	COT. 11	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO	UN	1,00	29.196,00	BDI 1	36.340,28	36.340,28
3.3.2	Composição	COMP 01	MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA	UN	1,00	8.419,52	BDI 1	10.479,78	10.479,78
3.4			(SEM PRESENÇA DE VAZOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 09/2022						62.628,51
3.4.1	SINAPI	100576	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD. APLICAÇÃO MANUAL EM	M2	126,69	3,14	BDI 1	3,91	495,36
3.4.2	SINAPI	94992	PAREDES, DUAS DEMOS, AF. 04/2023	M2	126,69	84,76	BDI 1	105,50	13.365,80
3.4.3	Cotação	COT.03	PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁTICA, DUAS TORRES	UN	1,00	4.490,00	BDI 1	5.598,70	5.598,70
3.4.4	Cotação	COT.04	MORROTE EM CONCRETO ARMADO COM TÚNEL DE PASSAGEM E	UN	1,00	5.850,00	BDI 1	7.281,50	7.281,50
3.4.5	Cotação	COT.05	ESCORREGADOR	UN	1,00	4.640,00	BDI 1	5.775,41	5.775,41
3.4.6	Cotação	COT.06	Academia ao ar livre	UN	1,00	4.010,00	BDI 1	4.991,25	4.991,25
3.4.7	Cotação	COT.07	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	UN	1,00	5.550,00	BDI 1	6.908,09	6.908,09
3.4.8	Cotação	COT.08	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE	UN	1,00	4.190,00	BDI 1	5.215,29	5.215,29
3.4.9	Cotação	COT.09	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	UN	1,00	6.660,00	BDI 1	8.289,70	8.289,70
3.4.10	Cotação	COT. 10	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	UN	1,00	3.790,00	BDI 1	4.717,41	4.717,41
3.5			CONVENIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022						46.776,98
3.5.1	SINAPI	96527	BICICLETA DUPLA	M3	7,44	114,94	BDI 1	143,07	1.064,44
3.5.2	SINAPI	96533	ESQUADRO	M2	49,60	90,92	BDI 1	113,17	5.613,23
3.5.3	SINAPI	96545	JOGO DE BARRAS	KG	97,96	16,78	BDI 1	20,89	2.046,38
3.5.4	SINAPI	96543	PIETORAL COM PUXADOR DE COSTAS	KG	63,80	20,91	BDI 1	26,03	1.655,51

PM304

Camilla Araújo Lisboa
Assessora de Engenharia
Arq. e Urb. - CAU A302972-7
Mat. 250945



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	Grav de Sigilo
0		PREFEITURA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BARRIO BRANCO ARAUJO	#PÚBLICO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	
PORTO ALEGRE	09-23 (IN DES.)	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BARRIO BRANCO ARAUJO	ARRIOJ GRANDEIRS	
			BDI 1	BDI 2
			24,47%	0,00%
				BDI 3
				0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BARRIO BRANCO ARAUJO									
3.5.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	M3	3,72	781,20	BDI 1	972,36	3.617,18
3.5.6.	SINAPI	102363	ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRAVA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_ 03/2021	M2	113,20	179,58	BDI 1	223,52	25.302,48
3.5.7.	SINAPI	100976	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	M2	215,25	3,14	BDI 1	3,91	841,63
3.5.8.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_ 08/2023	M3	32,28	97,01	BDI 1	120,75	3.897,81
3.5.9.	Colação	COT.02	KIT DE BEATCH TENNIS COM PAR DE POSTES, REDE, FITAS E CORDA	UN	1,00	2.200,00	BDI 1	2.738,34	2.738,34
3.6.			Quantia de areia- futebol						85.887,42
3.6.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 01/2024	M3	10,32	114,94	BDI 1	143,07	1.476,48
3.6.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	M2	68,80	90,92	BDI 1	113,17	7.786,10
3.6.3.	SINAPI	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	135,88	16,78	BDI 1	20,89	2.838,53
3.6.4.	SINAPI	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	88,24	20,91	BDI 1	26,03	2.296,89
3.6.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	M3	5,16	781,20	BDI 1	972,36	5.017,38
3.6.6.	SINAPI	102363	ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRAVA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_ 03/2021	M2	226,80	179,58	BDI 1	223,52	50.694,34
3.6.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	M2	432,00	3,14	BDI 1	3,91	1.689,12
3.6.8.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_ 08/2023	M3	64,80	97,01	BDI 1	120,75	7.824,60
3.6.9.	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADORES EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE PÓLILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.032,52	BDI 1	6.263,98	6.263,98
3.7.			Churrasqueiras						5.800,46
3.7.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 01/2024	M3	1,84	114,94	BDI 1	143,07	234,63
3.7.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	M2	11,04	90,92	BDI 1	113,17	1.249,40
3.7.3.	SINAPI	96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	18,03	18,72	BDI 1	23,30	420,10

Camilla Araújo Lisboa
Assessora de Engenharia
Av. 9 Urb. - CAU A302972-7
Mat. 250945

Luís



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

PROPOSTANTE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROPOSTANTE/TOMADOR	0	PREFETURA MUNICIPAL	0	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BARRIO BRANCO ARAUJO	MUNICÍPIO / UF	ARRIOJO GRANDE/RS	BDI 1	24,47%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%	Grav de Sigilo	#PUBLICO
-------------	---	-----------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------------	--	----------------	-------------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	----------------	----------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BARRIO BRANCO ARAUJO									
3.7.4.	SINAPI	96543	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	KG	15,71	20,61	BDI 1	26,03	408,93
3.7.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONGAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 01/2024	M3	0,56	781,20	BDI 1	972,36	544,52
3.7.6.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 05/2020	M2	16,56	142,77	BDI 1	177,71	2.942,88
3.8.			Iluminação						
3.8.1.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF 12/2020	UN	15,00	147,66	BDI 1	183,79	2.756,85
3.8.2.	Composição	COMP 02	POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, COM 3 REFLETORES DE 200W, ALTURA DE 7M (INCLUINDO ESCAVACÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	8,00	3.716,51	BDI 1	4.625,94	37.007,52
3.8.3.	Composição	COMP 03	POSTE DE ILUMINAÇÃO, COM DUAS LUMINARIAS LED DE 150W, ALTURA DE 7M (INCLUINDO ESCAVACÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	7,00	3.669,16	BDI 1	4.567,00	31.969,00
3.8.4.	SINAPI	93008	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	M	150,00	23,23	BDI 1	28,91	4.336,50
3.8.5.	SINAPI-I	1022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BW-F-8, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BW-F-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	M	300,00	2,78	BDI 1	3,46	1.038,00
3.9.			Banheiros e Ilastras						
3.9.1.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF 11/2021	UN	9,00	1.252,04	BDI 1	1.558,41	14.025,69
3.9.2.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO, AF 11/2021	UN	6,00	1.290,60	BDI 1	1.606,41	9.638,46
3.9.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 01/2024	M3	1,51	114,94	BDI 1	143,07	216,04
3.9.4.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF 01/2024	M2	7,56	90,92	BDI 1	113,17	855,57
3.9.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONGAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 01/2024	M3	0,76	781,20	BDI 1	972,36	738,99
3.9.6.	SINAPI	96544	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,3 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	KG	12,35	18,72	BDI 1	23,30	287,76
3.9.7.	SINAPI	96543	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	KG	9,98	20,91	BDI 1	26,03	259,76
									26.022,29

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PMV3.0.4

Camilla Araújo Lisboa
Assessora de Engenharia
Arq. e Urb. - CAU A302972-7
Mat. 250945

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0 LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE Nº SICOMV: 01 PROPONENTE / TOMADOR: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE: 09/25 (N DES.) DESCRIÇÃO DO LOTE: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BAIRRO BRANCO ARAUJO

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BAIRRO BRANCO ARAUJO

MUNICÍPIO / UF: ARROIO GRANDE/RS

BDI 1: 24,47% BDI 2: 0,00% BDI 3: 0,00%

Item: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SENSORIAL - BAIRRO BRANCO ARAUJO

Fonte: Código: Descrição: Unidade: Quantidade: Custo Unitário (sem BDI) (R\$): BDI (%) Preço Unitário (com BDI) (R\$) Preço Total (R\$): 608.193,58

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio Proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARROIO GRANDE/RS Local: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 Data

Responsável Técnico
Nome: CAMILLA ARAUJO LISBOA
CRECA/CAU: CAU A302972-7
ART/RRT: 0

RECURSO