



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE

Comissão de Finanças e Orçamento

EMENDA IMPOSITIVA Nº 36 /2025

Projeto de Lei Nº:	100/2025		
Tipo de Emenda:	IMPOSITIVA – Individual (GERAL)		
Autoria:	KÁTIA DÉBORA DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Cultura		
CNPJ:			
Objeto:	Aquisição de materiais para confecção de um espaço Religioso, com pórtico e monumento. Conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária com os itens 1, 1.1, 1.1.1.		
Justificativa:	A presente emenda destina recursos para a criação de um espaço cultural e religioso Denominado Recanto dos Orixás, contemplando a instalação de um monumento e um Pórtico na entrada. Atualmente, muitos rituais ligados aos Guias Espirituais acontecem em locais públicos, sem infraestrutura adequada, causando tanto impactos ambientais, quanto conflitos sociais.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações R\$		Valor Aumentado de Receita:	
R\$ 23.000,00			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	Suplementado:	X
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	06	Secretaria Municipal de Cultura	
Unidade Orçamentária:	06.01	Secretaria Municipal de Cultura	
Função:	13	Cultura	
Subfunção:	13392	Difusão Cultural	
Programa:	133920145	Festividades Religiosas	
Ação:	1339201452.233000	Valorização do espaço destinado ao Recanto dos Orixás	
Localizador do Gasto:	4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	
Código Reduzido:	6472		
Valor Inicial	R\$ 100,00		
Emenda (+) ou (-)	R\$ 23.000,00		
Valor Proposto	R\$ 23.100,00		







Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02	Sec. Mun. Administração
Unidade Orçamentária:	02.01	Sec. Mun. Administração
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	99999	Reserva de Contingência
Programa:	999990009	Manut. Adm. e Gastos c/ Pessoal
Ação:	9999900099.999000	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa	9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência
Valor Inicial	R\$ 2.570.000,00	
Emenda (+) ou (-)	R\$ 23.000,00	
Valor Proposto	R\$2.547.000,00	

ERRO OU OMISSÃO NA RECEITA				
Justificativa:				
Identificação e Classificação da Receita	Vinculação	Valor Anterior	(+) ou (-)	Valor Proposto

Sala da Comissão, em 15 de dezembro de 2025.


KÁTIA DEBORA DA SILVA
- Vereadora autor da Emenda -

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE A EMENDA	
Vereadora Janaína Iglécias Kosbi:	
Vereadora Maria Fernanda Silveira Espíndola:	
Vereador Joaquim Vandrê Brasil Vieira:	
(x) Pela Aprovação () Pela Rejeição	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransferGov 0	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Arroio Grande	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO MONUMENTO RELIGIOSO	MUNICÍPIO / UF Arroio Grande/RS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAANTO DOS ORIXÁS					

Unidade não disponível na lista do TransferGov. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 27

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)	
RECAANTO DOS ORIXÁS										
1.1.			MONUMENTO RELIGIOSO - RECAANTO DOS ORIXÁS						21.735,12	
1.1.1.			MONUMENTO PEDESTAL						16.855,24	
1.1.1.1.	SINAPI	96623	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	M3	0,60	104,38	BDI 1	127,58	76,55	RA
1.1.1.2.	SINAPI	96633	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,60	90,92	BDI 1	111,13	400,07	RA
1.1.1.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,22	11,43	BDI 1	13,97	1.930,93	RA
1.1.1.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,90	18,72	BDI 1	22,88	112,11	RA
1.1.1.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,58	14,64	BDI 1	17,89	564,97	RA
1.1.1.6.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,00	1.025,72	BDI 1	1.253,74	2.507,48	RA
1.1.1.7.	SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	6,00	152,83	BDI 1	186,80	1.120,80	RA
1.1.1.8.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	20,00	7,98	BDI 1	9,75	195,00	RA
1.1.1.9.	Composição	COMP.01	REVESTIMENTO COM PEDRA MIRAGEM, PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS COM FORMATO 11,5 X 23CM.	M²	20,00	158,38	BDI 1	193,59	3.871,80	RA
1.1.1.10.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,63	166,37	BDI 1	205,80	129,65	RA
1.1.1.11.	SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,38	814,35	BDI 1	995,38	378,24	RA
1.1.2.1.	Composição	COMP.02	ESTATUA DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA APARECIDA, COM 1,70M DE ALTURA, EM FIBRA DE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	4.555,05	BDI 1	5.567,64	5.567,64	RA
1.2.			PORTICO DE ENTRADA - RECAANTO DOS ORIXÁS						4.879,88	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº TransferGov/ PROponente / TOMADOR	01 Prefeitura Municipal de Arroio Grande	APELIDO DO EMPREENDEDOR	MONUMENTO RELIGIOSO
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	09-25 (N DES.)	MUNICÍPIO / UF	Arroio Grande/RS
		DESCRIÇÃO DO LOTE	RECANTO DOS ORIXÁS	BDI 1	22,23%
				BDI 2	0,00%
				BDI 3	0,00%

Unidade não disponível na lista do TransferGov. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 27

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECANTO DOS ORIXÁS										
1.2.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORRAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	0,33	104,38	BDI 1	127,58	42,10	RA
1.2.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,15	11,43	BDI 1	13,97	379,29	RA
1.2.0.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,31	18,72	BDI 1	22,88	29,97	RA
1.2.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,56	14,64	BDI 1	17,89	171,03	RA
1.2.0.5.	SINAPI	103353	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	7,30	108,96	BDI 1	133,18	972,21	RA
1.2.0.6.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES; FCK = 25 MPa. COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,90	1.025,72	BDI 1	1.253,74	1.128,37	RA
1.2.0.7.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	9,10	7,98	BDI 1	9,75	88,73	RA
1.2.0.8.	Composição	COMP.01	REVESTIMENTO COM PEDRA MIRAGEM, PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS COM FORMATO 11,5 X 23CM.	M²	9,10	158,38	BDI 1	193,59	1.761,67	RA
1.2.0.9.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8; PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	5,62	28,28	BDI 1	34,57	194,28	RA
1.2.0.10.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	5,62	4,42	BDI 1	5,40	30,35	RA
1.2.0.11.	SINAPI	104642	PINTURA LATEX ACRÍLICA STANDARD. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5,62	11,92	BDI 1	14,57	81,88	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transfergov / PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Arroio Grande	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MONUMENTO RELIGIOSO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECANTO DOS ORIXAS
	MUNICÍPIO / UF Arroio Grande/RS	BDI 1 22,23%
		BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do Transfergov. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 27

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECANTO DOS ORIXAS									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
						21.735,12			

RECURSO

Arroio Grande/RS
Local
quarta-feira, 10 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Miguel de Freitas Vidal
CREA/CAU: CAU A151697-3
ART/RRT: 0

ASSINADO DIGITALMENTE
MIGUEL DE FREITAS VIDAL
A conferência com a assinatura digital por e-mail pode ser realizada em:
<http://www.pmpa.gov.br/assinatura-digital>



MEMORIAL DESCRITIVO

Monumento Religioso

Recanto dos Orixás - Nossa Senhora Aparecida

Rua Senador Salgado Filho, s/n – Bairro Centro – Arroio Grande/RS

INTRODUÇÃO

O presente memorial descreve os serviços e elementos construtivos referentes à execução de um monumento religioso dedicado à Nossa Senhora Aparecida, composto por pedestal estrutural em concreto, revestimento pétreo e estátua em fibra de poliéster, além de um pórtico de entrada do local, também em estrutura de concreto armado e com revestimento pétreo. O espaço onde o monumento será construído se chamará “Recanto dos Orixás”. A obra será implantada em área pública localizada na Rua Senador Salgado Filho, s/n, Bairro Centro, Município de Arroio Grande/RS.

1. MONUMENTO

1.1. PEDESTAL

O pedestal terá planta quadrada com $1,00\text{ m}^2$ (1,00 m x 1,00 m), composto por base de fundação com microestacas, pilares, vigas de travamento, laje superior e fechamento em alvenaria. A altura do pedestal será de 3,00m, a partir do solo do terreno.

Ao redor do pedestal terá um espaço com área de 3,00 x 3,00m, onde será depositado o despacho.

Todo o dimensionamento segue princípios gerais da ABNT NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto, e as boas práticas para armaduras conforme ABNT NBR 7480 (Aço CA-50 e CA-60).

1.1.1. Escavação manual

Será realizada escavação manual para execução das microestacas que compõem a fundação do pedestal. A profundidade e diâmetro serão definidos conforme características do solo local, permitindo adequado apoio da estrutura e evitando recalques.

1.1.2. Fôrmas

Serão executadas fôrmas de madeira para concretagem das **vigas baldrames, pilares, vigas superiores e laje**, respeitando alinhamento, prumo e esquadro. As fôrmas garantirão a geometria correta de cada elemento estrutural, conforme recomenda a **ABNT NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto**.

1.1.3. Armadura – Aço CA-50 Ø 10 mm (microestacas, pilares e vigas)

As microestacas, pilares e vigas receberão armaduras longitudinais em aço CA-50 com diâmetro de 10 mm, dimensionadas para suportar os esforços de compressão e flexão característicos do conjunto pedestal-estátua.

1.1.4. Armadura – Aço CA-50 Ø 6,3 mm (laje)

A laje superior do pedestal terá armadura em malha com barras de 6,3 mm CA-50, adequadamente espaçadas e amarradas, garantindo resistência à flexão e distribuição de cargas.

1.1.5. Armadura – Aço CA-60 Ø 5 mm (estribos)

Os estribos das vigas e pilares serão confeccionados em aço CA-60 Ø 5 mm, respeitando espaçamentos adequados (máx. de 15cm) para o confinamento do concreto e estabilidade estrutural.

1.1.6. Concretagem da estrutura

A concretagem será realizada utilizando concreto com resistência característica **fck = 25 MPa**, aplicado de forma manual com auxílio de baldes. Serão concretadas as microestacas, pilares, vigas e laje. O adensamento será manual, evitando vazios e garantindo a homogeneidade do material (conforme orientações gerais da **NBR 14931**).

1.1.7. Alvenaria de vedação

Será executado fechamento lateral do pedestal em **alvenaria de tijolo cerâmico de 6 furos, assentado na posição deitado**, conferindo estabilidade e formando o corpo maciço que servirá de apoio ao revestimento externo.

1.1.8. Chapisco

Sobre toda a superfície de alvenaria será aplicado chapisco com colher de pedreiro, garantindo aderência mecânica ao revestimento posterior, conforme prática recomendada pela **ABNT NBR 13749 – Revestimento de paredes**.

1.1.9. Revestimento com Pedra Miracema

O pedestal receberá revestimento com **pedra Miracema**, placas dimensionais **11,5 x 23 cm**, assentadas com argamassa e rejuntadas conforme norma de revestimentos pétreos. Esse acabamento garante durabilidade e resistência às intempéries, além de caráter estético adequado à proposta do monumento.

1.1.10. Execução de lastro de brita nº3

Será executado lastro de brita nº 3 em toda a área destinada ao despachódromo, com espessura conforme projeto. O serviço inclui a regularização do terreno, distribuição uniforme da brita e compactação mecânica até obtenção da camada estável e nivelada, garantindo suporte adequado para o contrapiso posteriormente aplicado.

1.1.11. Execução de contrapiso em argamassa traço 1:4

Sobre o lastro de brita será aplicada argamassa de cimento e areia no traço 1:4, formando o contrapiso do despachódromo. O serviço contempla preparo da base, aplicação de camada de regularização, sarrafeamento, desempenho e acabamento adequado para receber o revestimento final ou permanecer exposto, conforme especificado no projeto.

1.2. ESTÁTUA

1.2.1. Estátua de Nossa Senhora Aparecida

Sobre o pedestal será fixada a **Estátua de Nossa Senhora Aparecida, com 1,70 m de altura**, confeccionada em **fibra de poliéster**, material resistente a intempéries e adequado

para instalações ao ar livre. A fixação se dará através de chumbadores metálicos e/ou pinos embutidos na laje superior do pedestal, garantindo estabilidade e segurança.

2. PÓRTICO DE ENTRADA - RECANTO DOS ORIXÁS

Será executado um pórtico de entrada composto por colunas em concreto armado, envolvidas por alvenaria de tijolo cerâmico e revestidas com acabamento pétreo. Sobre as colunas apoia-se uma viga superior com 50 cm de altura, a qual será rebocada e receberá pintura identificando o local como "Recanto dos Orixás". Todas as dimensões estão presentes no projeto gráfico e todos os serviços complementares, como fundações, armações, concretagem e revestimentos, serão detalhados nos subitens específicos.

2.1 - Escavação Manual para Sapatas

Será executada escavação manual para duas sapatas isoladas que receberão os pilares do pórtico, obedecendo às dimensões de projeto e garantindo fundo regular e firme para a fundação.

2.2 - Armação em Aço CA-50 Ø10 mm

Armação em aço CA-50 de 10 mm destinada às barras longitudinais dos pilares, com continuidade passando pelas sapatas e prosseguindo até a viga superior, conforme detalhamento estrutural.

2.3 - Armação em Aço CA-50 Ø6,3 mm - Malha Inferior das Sapatas

Execução de malha de aço CA-50 de 6,3 mm no fundo das sapatas, com espaçamento de 10 cm entre barras, conforme especificação de projeto.

2.4 - Armação em Aço CA-60 Ø5 mm - Estribos

Confeção e instalação de estribos em aço CA-60 de 5 mm, utilizados nos pilares e na viga superior, de acordo com o espaçamento e dimensões previstas no projeto estrutural.

2.5 – Alvenaria de Tijolo Furado a Cutelo (Encamisamento Estético dos Pilares)

Execução de alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x14x19cm), assentado a cutelo ao redor dos pilares, iniciando sobre a superfície da sapata exposta, com a finalidade de aumentar a robustez visual das colunas e compor o acabamento do pórtico.

2.6 – Concretagem dos Pilares e da Viga Superior

Concretagem dos pilares estruturais em concreto armado, utilizando a própria alvenaria executada ao redor como forma, e concretagem da viga superior que interliga os dois pilares, conforme dimensões e especificações de projeto.

2.7 – Execução de Chapisco

Aplicação de chapisco em toda a alvenaria dos pilares, preparando a superfície para receber o revestimento pétreo, e chapisco na viga superior para posterior aplicação de massa única.

2.8 – Revestimento com Pedra Miracema

Revestimento das superfícies externas dos pilares com placas de Pedra Miracema, com placas dimensionais **11,5 x 23 cm**, assentadas com argamassa e rejuntadas conforme norma de revestimentos pétreos, garantindo acabamento resistente e adequado à estética proposta para o pórtico.

2.9 – Massa Única em Argamassa 1:2:8 (Viga Superior)

Aplicação de massa única sobre a viga superior, em argamassa traço 1:2:8, com acabamento liso, servindo de base para posterior pintura e execução do letreiro.

2.10 – Aplicação de Fundo Selador na Viga Superior


Aplicação de fundo selador acrílico sobre a superfície da viga previamente regularizada, proporcionando melhor aderência e durabilidade à pintura final.

2.11 - Pintura Acrílica com Letreiro "Recanto dos Orixás"

Aplicação de pintura acrílica branca na viga superior e execução do letreiro em cor preta, identificando o local como "Recanto dos Orixás", conforme arte definida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços deverão ser executados seguindo boas práticas construtivas, com materiais de primeira qualidade, mão de obra qualificada e atendimento às normas técnicas aplicáveis. A obra será concluída com a limpeza da área e entrega do monumento completamente instalado e funcional.



Miguel de Freitas Vidal
Arquiteto e Urbanista - CAU A151697-3