ORÇAMENTO RESUMIDO GERAL

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE UM PAVILHÃO COM ESTRUTURA METÁLICA

ENDEREÇO: ARG-345, Antiga Estrada Arroio Grande - Pedro Osório, s/nº, zona rural, Arroio Grande/RS

Data: Setembro de 2023
Área de intervenção : 200,00
BDI: 22,28%
RRT : 13399309

	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO UNIT. c/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	PREÇO TOTAL c/ BDI(R$)
valor mediano	1	Placa de inauguração metálica 40cm x 60cm	unidade	1,00	753,75	921,69	753,75	921,69
valor mediano	2	Cimento 50kg	sc	20,00	49,50	60,53	990,00	1.210,60
valor mediano	3	Areia média	m³	2,00	140,00	171,19	280,00	342,38
valor mediano	4	Brita	m³	2,00	190,00	232,33	380,00	464,66
valor mediano	5	Tábua de Pinus (270cm x 30cm x 2,5cm)	unidade	30,00	28,00	34,24	840,00	1.027,20
valor mediano	6	Ferro 1/2" (12,5mm) - barra 12m	unidade	17,00	105,75	129,31	1.797,75	2.198,27
valor mediano	7	Ferro 5mm - barra 12m	unidade	20,00	23,50	28,74	470,00	574,80
valor mediano	8	Perfil U 40x100x40 parede 2,65mm - barra 6m	unidade	25,00	205,00	250,67	5.125,00	6.266,75
valor mediano	9	Perfil U 30x75x30 parede 2,65mm - barra 6m	unidade	26,00	175,00	213,99	4.550,00	5.563,74
valor mediano	10	Perfil C 15x40x100 parede 2,65mm - barra 6m	unidade	36,00	180,00	220,10	6.480,00	7.923,60
valor mediano	11	Telha de aluzinco TP40 trapezoidal 0,43mm - 1,05m x 10,10m	m²	204,00	56,00	68,48	11.424,00	13.969,92
valor mediano	12	Telha de aluzinco TP40 trapezoidal 0,43mm - 1,05m x 6,00m	m²	165,00	56,00	68,48	9.240,00	11.299,20
valor mediano	13	Cumeeira aluzinco TP40 trapezoidal 43mm - 0,50m x 1,00m	unidade	10,00	56,00	68,48	560,00	684,80
valor mediano	14	Parafuso autobrocante para corte 5/16"	unidade	3.000,00	1,20	1,47	3.600,00	4.410,00
valor mediano	15	Parafuso autobrocante para costura 5/16"	unidade	800,00	1,20	1,47	960,00	1.176,00
valor mediano	16	Primer - galão 3,6l	unidade	13,00	210,00	256,79	2.730,00	3.338,27
valor mediano	17	Catalisador epoxi poliamida - 900ml	unidade	3,00	110,00	134,51	330,00	403,53
valor mediano	18	Perfil U 50x127x50 parede 2,65mm - barra 6m	unidade	18,00	275,00	336,27	4.950,00	6.052,86
valor mediano	19	Cantoneira 1 1/4" x 1/8" - barra 6m	unidade	14,00	130,00	158,96	1.820,00	2.225,44
valor mediano	20	Combador para concreto 3/8" x 3"	unidade	30,00	30,00	36,68	900,00	1.100,40
valor mediano	21	Mão de Obra	unidade	1,00	30.000,00	36.684,03	30.000,00	36.684,03
						TOTAL	**88.180,50**	**107.838,14**

Tiane Pereira Campos
Arq. e Urb. CAU A71774-6 Responsável Técnica

Eduardo K. Muñoz
Secretário de Planejamentoe Urbanismo

Ivan Antônio Guevara Lopez
Prefeito Municipal